

設 計 書

宇治田原町 西谷 信夫 様

株 式 会 社 日 匠 設 計

平成 29年 月 日

本 社 大阪府松原市西大塚1丁目5番6号
TEL. 072 - 331 - 3857
滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95
TEL. 0748 - 72 - 1114

工 事 名 宇治田原町立田原児童育成施設新築工事

(消費税及び地方消費税共)

見 積 総 額 -

但し本内訳書は、見積の参考に供するものにして数量価格に就いては当方其の責を負わず。

(設計概要)

工事場所 京都府綴喜郡宇治田原町大字郷之口小字中林7

工事項目 1:建築主体工事, 2:電気設備工事, 3:機械設備工事

床面積 205.36m²

構 造 木造平家建

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
	大内訳								
A	建築主体工事		1.0	式					
B	電気設備工事		1.0	式					
C	機械設備工事		1.0	式					
	直接工事の計								
D	共通仮設費		1.0	式					
	純工事費								
E	現場管理費		1.0	式					
	工事原価								
F	一般管理費等		1.0	式					
	工事価格								
	改め					()			
G	消費税及び地方消費税	8%	1.0	式					
	合 計								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
1	直接仮設工事								
	墨出し	躯体、仕上共	205.0	m ²					
	やりかた		205.0	m ²					
	くさび緊結式足場	程度W=600 3ヵ月	283.0	m ²					
	単管本足場	(上屋部) 3ヵ月	61.8	m ²					
	最上部安全手摺	3ヶ月 単管本足場用	30.9	m					
	内部足場	脚立足場程度	205.0	m ²					
	養生費	躯体、仕上共	205.0	m ²					
	片付・清掃費		205.0	m ²					
	シート養生費	グリーンネット	345.0	m ²					
	小 計								

名 称	内 容	数 量	単 位					
2	基礎工事							
	根切り	47.8	m ³					
	すきとり	209.0	m ²					
	埋戻し	18.0	m ³					
	残土処分	29.8	m ³					
	重機運搬費	1.0	式					
	土間下碎石	再生材	25.1	m ³				
	土間下ポリスチレンフォーム	厚25	209.0	m ²				
	砂敷	t 30	6.3	m ³				
	基礎コンクリート	FC(21+3)-15-20 打手間共	44.6	m ³				
	ポンプ圧送費		1.0	式				
	防湿フィルム敷き	0.15mm	209.0	m ²				
	普通型枠	運搬共	66.3	m ²				

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
3	木工事								
土台	桧 (KD・特等)	厚 巾 長さ 135×135×4000×23本	1.6767	m3					
	"	厚 巾 長さ 135×135×3000×11本	0.6017	m3					
梁	ハイブリッド	厚 巾 長さ 120×330×6000×1本	0.2376	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×300×5000×1本	0.1800	m3					
	ドライブーム (特1等)	厚 巾 長さ 120×300×5000×3本	0.5400	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×300×3000×2本	0.2160	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×270×6000×2本	0.3888	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×270×5000×5本	0.8100	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×270×4000×2本	0.2592	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×270×3000×10本	0.9720	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×240×5000×3本	0.4320	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×240×4000×5本	0.5760	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×240×3000×3本	0.2592	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×210×5000×2本	0.2520	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×210×4000×3本	0.3024	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×180×4000×4本	0.3456	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×180×3000×31本	2.0088	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×120×4000×1本	0.0576	m3					

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
	米松 (EW)	厚 巾 長さ 120×450×7000×6本	2.2680	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×450×6000×2本	0.6480	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×330×7000×1本	0.2772	m3					
登梁	ドライビーム (特1等)	厚 巾 長さ 120×180×3000×2本	0.1296	m3					
母屋	ドライビーム (特1等)	厚 巾 長さ 120×120×6000×1本	0.0864	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×120×5000×21本	1.5120	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×120×4000×15本	0.8640	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×120×3000×20本	0.8640	m3					
棟木	ドライビーム (特1等)	厚 巾 長さ 120×150×5000×2本	0.1800	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×150×4000×1本	0.0720	m3					
	"	厚 巾 長さ 120×150×3000×3本	0.1620	m3					
火打梁	ドライビーム (特1等)	厚 巾 長さ 120×120×3000×16本	0.6912	m3					
	ドライビーム (三面現し)	厚 巾 長さ 120×120×3000×2本	0.0864	m3					
管柱	桧 (KD・特等)	厚 巾 長さ 135×135×6000×6本	0.6564	m3					
	"	厚 巾 長さ 135×135×3000×69本	3.7743	m3					
ボ-子柱	桧 (四方上小節)	厚 巾 長さ 135×135×3000×1本	0.0547	m3					
小屋束	ドライビーム (特1等)	厚 巾 長さ 120×120×3000×47本	2.0304	m3					
垂木	米松 (KD)	厚 巾 長さ 45×60×4000×126本	1.3608	m3					

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
垂木	米松 (KD)	厚巾 長さ 45×60×3000×230本	1.8630	m3					
間柱	桧 (KD)	厚巾 長さ 135×45×3000×190本	3.4580	m3					
筋違	米松 (KD)	厚巾 長さ 45×90×4000×6本	0.0972	m3					
	"	厚巾 長さ 45×90×3000×43本	0.5246	m3					
野地	合板	厚巾 長さ 12×910×1820×205本	205.0	m ²					
	大工手間 (基本加工賃)		1.0	式					
	技術手間 (オプション加工賃)		1.0	式					
	金具代		1.0	式					
	運賃		1.0	式					
	床下地構造合板 針葉樹	厚12mm	135.0	m ²					
	天井下地 (内部)	野縁 杉1等42*42@455 野縁受 杉1等42*42@955	195.0	m ²					
	床下地構造合板 針葉樹	厚9mm	35.3	m ²					
	天井下地 (外部)	野縁 杉1等42*42@455 野縁受 杉1等42*42@955	78.5	m ²					
	小 計								

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
4	屋根及びとい工事							
	(上屋根)							
	立ちハゼ葺き	カーガルリウム鋼板 70.4	54.6	m ²				
	下葺き	アスファルトフイグ	54.6	m ²				
	軒先唐草	アルミ製押出型材 カーガルリウム鋼板 70.4	12.3	m				
	ケラバ唐草	アルミ製押出型材 カーガルリウム鋼板 70.4	17.8	m				
	棟包み	カーガルリウム鋼板 70.4 17° 巾面戸共	6.2	m				
	(下屋根)							
	立ちハゼ葺き	カーガルリウム鋼板 70.4	241.0	m ²				
	下葺き	アスファルトフイグ	241.0	m ²				
	軒先唐草	アルミ製押出型材 カーガルリウム鋼板 70.4	38.0	m				
	ケラバ唐草	アルミ製押出型材 カーガルリウム鋼板 70.4	30.2	m				
	棟包み	カーガルリウム鋼板 70.4 17° 巾面戸共	14.3	m				
	ケラバ雨押工	カーガルリウム鋼板 70.4	14.4	m				
	水上雨押工	カーガルリウム鋼板 70.4	9.1	m				
	(樋)							
	軒樋	塩ビ製既製品 角型145/90	50.1	m				
	集水器		8.0	ヶ所				
	豎樋	丸タテ165	20.7	m				

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
	呼樋	丸形165	6.9	m					
	同上役物継手	11ヶ所	18.0	ヶ所					
	小 計								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
5	防水・タイル・左官工事								
	コーキング	外壁、建具取合い部 変性シリコン系5*5 MS-2	219.0	m					
	床タイル	100角磁器タイル	5.9	m ²					
	床タイル	点字タイル 300角	0.3	m ²					
	壁タイル下地	100角磁器タイル	0.2	m ²					
	床 調整モルタル	ネダフォーム下地	135.0	m ²					
	床 モルタルコテ押工	張物下地	42.2	m ²					
	床 タイル下地モルタル		5.9	m ²					
	腰壁モルタル塗		17.1	m ²					
	小 計								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
6	建具・ガラス工事								
	(トイレブース工事) 取付費共								
SP-1	軽量スチールドア	W1,030*H2,000	1.0	ヶ所					
TB-1	トイレブースフラッシュドア	W1,140+850*H2,000	1.0	ヶ所					
TB-2	トイレブースフラッシュドア	W2,550+850*H2,000	1.0	ヶ所					
	(アルミサッシ工事)								
AD-1	親子アルミドア	W1,150*H2,000	1.0	ヶ所					
AW-1	4枚引違いアルミサッシ	W3,370*H2,030 網戸付	2.0	ヶ所					
AW-2	引違いアルミサッシ	W1,640*H1,570 網戸付	6.0	ヶ所					
AW-3a	引違いアルミサッシ	W1,640*H570 網戸付	1.0	ヶ所					
AW-3b	引違いアルミサッシ	W1,640*H970 網戸付	2.0	ヶ所					
AW-4	引違いアルミサッシ	W1,540*H570 網戸付	1.0	ヶ所					
AW-5	引違いアルミサッシ	W1,185*H770 網戸付	2.0	ヶ所					
AW-6	引違いアルミサッシ	W640*H770 網戸付	1.0	ヶ所					
AW-7a	引違いアルミサッシ	W1,235*H770	2.0	ヶ所					
AW-7b	引違いアルミサッシ	W1,235*H770	2.0	ヶ所					
	組立費		1.0	式					
	搬入費		1.0	式					

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
7	塗装・外装工事								
天井	E P 塗	ケイカル下地	15.0	m ²					
壁	C L 塗	杉板下地	45.6	m ²					
枠額	C L 塗	木下地	204.0	m					
巾木	O S C L 塗	木下地	49.1	m					
	外装工事	サイディングボード t16	204.0	m ²					
	下地透湿防水シート	ウォータガード 1V0.2mm	204.0	m ²					
	専用土台水切り50	アルミ製	60.0	m					
	専用換気見切り縁	アルミ製	85.8	m					
	化粧幕板	H2240 塗装品	98.0	m					
	軒天ケイカル化粧板	t6	78.5	m ²					
	アルミオーバーハング水切り		3.6	m					
	小 計								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
8	内装工事								
床	フローリング	t12	135.0	m ²					
	ビニル床シート-1	防湿ビニル床シートLX(タストロン) ア2.0	18.3	m ²					
	ビニル床シート-2	フロアリュームプレーン ア2.0	2.9	m ²					
	ビニル床シート-3	消臭NSTルNW ア2.0	21.0	m ²					
	カーペットタイル貼	A種 500×500×6	19.2	m ²					
	ネダフォーム t50		135.0	m ²					
	フリーアクセスフロア	フロアパッド-ス100R (500×500 床高100)	19.2	m ²					
巾木	木製巾木(ピーラー)		49.1	m					
	ビニル巾木	H=75	27.2	m					
	ビニル床シート-3 巻上げ	消臭NSTルNW ア2.0	5.9	m ²					
壁	P B t12.5		180.0	m ²					
	P B t15		201.0	m ²					
	耐水P B t12.5		40.6	m ²					
	ビニールクロス		238.0	m ²					
	耐水P B t15.0		38.1	m ²					

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
壁	京都府内産杉板材	厚12mm	45.6	m ²					
	同上化粧見切り縁	杉	34.2	m					
	化粧シート	バルビアンEX	52.6	m ²					
	グラスウール断熱材(壁)	厚100mm 24Kg/m ²	163.0	m ²					
天井	化粧PB t9.5	ジプトーン	45.6	m ²					
	吸音PB t9.5	スクエアトーンD	135.0	m ²					
	ケイカル板 t6		15.0	m ²					
	グラスウール断熱材(天井)	厚100mm 24Kg/m ²	195.0	m ²					
その他	廻り縁 ピーラー	H=35mm MDF	68.1	m					
	額縁 ピーラー	20*100 MDF	102.0	m					
	監視窓枠 ピーラー	30*185 MDF	9.2	m					
	小 計								

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
9 雑工事								
天井点検口	アルミ枠450角 開口補強共	11.0	ヶ所					
床ステンレス見切縁	-40×20×1.5	7.4	m					
カーテン PK1256～1275 (サングツ)	3740×2200 引分 箱ヒダ (1.5倍ひだ	2.0	ヶ所					
"	1920×1900 引分 箱ヒダ (1.5倍ひだ	6.0	ヶ所					
"	1920×800 引分 箱ヒダ (1.5倍ひだ	1.0	ヶ所					
"	1820×800 引分 箱ヒダ (1.5倍ひだ	1.0	ヶ所					
レース PK1590 (サングツ)	3740×2200 引分 箱ヒダ (1.5倍ひだ	2.0	ヶ所					
"	1920×1900 引分 箱ヒダ (1.5倍ひだ	6.0	ヶ所					
"	1920×800 引分 箱ヒダ (1.5倍ひだ	1.0	ヶ所					
"	1820×800 引分 箱ヒダ (1.5倍ひだ	1.0	ヶ所					
カーテンレール	3740 ウイング°アステルス製 手動	4.0	ヶ所					
"	1920 ウイング°アステルス製 手動	14.0	ヶ所					
"	1820 ウイング°アステルス製 手動	2.0	ヶ所					
下足入	W3460×D350×H1575	1.0	ヶ所					
手洗	W3660×D570×H700	1.0	ヶ所					

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
10	外構工事								
	仮設工事	墨出し、養生、清掃、片付け等	370.0	m ²					
A	雨水排水工事								
	玄関マット	枠共 ステンレス製 1200×900	1.0	ヶ所					
	排水管	VU65	9.3	m					
	排水管	VU50	2.2	m					
B	駐車場工事								
	アスファルト舗装	密粒度A-5-15(合材、路盤共再生材)	167.0	m ²					
	白ライン引き	巾15cm実線	25.0	m					
	車イスマーク		2.0	ヶ所					
	車止ブロック	カ-ストップ [®] -ST-700	10.0	ヶ所					
	すきとり		167.0	m ²					
	残土処分		33.4	m ³					
C	目隠しフェンス工事								
	目隠しフェンス H1500	材料費	4.0	m					
	"	組立費	4.0	m					
	基礎コンクリート	400×400×600	3.0	基					
	片開き門扉	材料費W1000×H1500	1.0	組					
	"	組立費	1.0	組					
	基礎コンクリート	400×400×700(2基)	1.0	組					

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
D	雨水貯水タンク								
	雨水貯水タンク	レインストッカー140 L	1.0	ヶ所					
E	足洗い								
	足洗い	ウォーターシリーズ ウォータースタンド、 ウォーターポット、 フォーセット	1.0	ヶ所					
F	ポーチ用スロープ及び犬走り工事								
	すきとり		88.9	m ²					
	残土処分		10.7	m ³					
	土間下碎石	再生材	8.8	m ³					
	土間コンクリート	FC-18+3-15-20	9.1	m ³					
	土間止め型枠	壁式構造 地上部	5.0	m ²					
	異形鉄筋	SD295A D10	0.5	t					
	スクラップ控除	ㄏ ^レ -H3	-0.0	t					
	鉄筋加工・組立	RC ^ラ - ^メ 構造 階高3.5m~4.0m程度	0.4	t					
	運搬費	加工場~現場30km程度 4t車	0.4	t					
	床 調整モルタル	張物下地	8.3	m ²					
	床 犬走コンクリートコテ押工		24.0	m ²					
	床 同上目地切		11.6	m					
	床 コンクリートコテ押工	貼物下地	50.1	m ²					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
ビニル床シート-1	防湿ビニル床シートLX(特殊防湿)ア2.0	58.4	m ²					
階段滑り止め	ステンレス製 幅35	4.2	m					
ステンレス手摺	手摺 42.7、支柱34 H800×L2500	1.0	ヶ所					
ポスト	DMKポスト2型	1.0	ヶ所					
下地R-4.5	溶接共 300×1500	1.0	ヶ所					
G 校舎用スロープ								
土間コンクリート	FC-18+3-15-20	2.7	m ³					
土間止め型枠	壁式構造 地上部	3.0	m ²					
ワイヤーメッシュ 6 150×150		9.0	m ²					
床 モルタルコテ押工	張物下地	9.0	m ²					
ビニル床シート-1	防湿ビニル床シートLX(特殊防湿)ア2.0	9.0	m ²					
ステンレス手摺	手摺 42.7、支柱34 H800×L4860	2.0	ヶ所					
インターロッキングカッター切り		13.6	m					
インターロッキング撤去	ハンドブレード-主体	1.7	m ³					
発生材 積込費	コンクリートガラ(人力)	1.7	m ³					
発生材 運搬費	コンクリートガラ(無筋)	1.7	m ³					
発生材 処分費	コンクリートガラ(無筋)	1.7	m ³					

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
H	障害者誘導ブロック								
	ユードープレート	300×300×7	36.0	枚					
	視覚障害者用誘導用ビニル床タイル	300×300×7 屋外仕様	67.0	枚					
	小 計								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
D	共通仮設費								
1	一般工事			%					
2	積上共通仮設費								
	仮囲い	ガードフェンスH=1800 供用120日	63.8	m					
	交通誘導員B		80.0	人					
	仮設便所(汲み取り式)	4ヶ月	1.0	ヶ所					
	VOC ホルムアルデヒド測定費	3ヶ所	1.0	式					
	小 計								
	改 め					()			