



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
1	幹線設備								
	電線管(地中)	FEP40	17.0	m					
	電線管(地中)	FEP80	17.0	m					
	電線管(露出)	G36	2.0	m					
	電線管(露出)	G70	8.0	m					
	電線管(地中)	HIVE22	3.0	m					
	電線管(露出)	HIVE22	2.0	m					
	電線(ころがし)	EM-IE38sq	2.0	m					
	電線(管内)	EM-IE38sq	10.0	m					
	電線(FEP管内)	EM-IE38sq	17.0	m					
	ケーブル(ころがし)	EM-CET14sq	2.0	m					
	ケーブル(FEP管内)	EM-CET14sq	17.0	m					
	ケーブル(管内)	EM-CET14sq	2.0	m					
	ケーブル(ころがし)	EM-CET100sq	2.0	m					
	ケーブル(FEP管内)	EM-CET100sq	17.0	m					
	ケーブル(管内)	EM-CET100sq	8.0	m					
	引込開閉器盤	WS-1	1.0	面					
	電灯動力盤	LM-1	1.0	面					
	コンクリート柱	10m-19-3.5KN	1.0	本					





名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
3 電灯コンセント設備								
電線管(隠ぺい)	PF16	60.0	m					
電線管(隠ぺい)	PF22	74.0	m					
アウトレットボックス(VE製)	中4角浅型 加付	56.0	個					
アウトレットボックス(VE製)	中4角深型 加付	11.0	個					
ハネジジョイントボックス	4分岐	1.0	個					
ケーブル(ころがし)	EM-EEF1.6 -2C	216.0	m					
ケーブル(PF管内)	EM-EEF1.6 -2C	28.0	m					
ケーブル(ころがし)	EM-EEF1.6 -3C	30.0	m					
ケーブル(PF管内)	EM-EEF1.6 -3C	22.0	m					
ケーブル(ころがし)	EM-EEF2.0 -2C	145.0	m					
ケーブル(PF管内)	EM-EEF2.0 -2C	51.0	m					
ケーブル(ころがし)	EM-EEF2.0 -3C	148.0	m					
ケーブル(PF管内)	EM-EEF2.0 -3C	49.0	m					
埋込スイッチ(新金P付)	1P15Ax1	2.0	個					
埋込スイッチ(新金P付)	1P15Ax3	3.0	個					
埋込スイッチ(新金P付)	3W15Ax1	2.0	個					
埋込スイッチ(新金P付)	3W15Ax2	1.0	個					
埋込スイッチ(新金P付)	1P15Ax1+3W15Ax2	1.0	個					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
熱線センサ-操作ユニット	2回路	3.0	個					
熱線センサ- A	親機 埋込型	2.0	個					
トレ天井センサ- B	子機換気扇連動用 埋込型	2.0	個					
トレ天井センサ- C	換気扇連動 埋込型	1.0	個					
埋込コンセント(新金P付)	2P15Ax1	5.0	個					
埋込コンセント(新金P付)	2P15Ax2	1.0	個					
埋込コンセント(新金P付)	2P15Ax1 接地端子付	7.0	個					
埋込コンセント(新金P付)	2P15Ax1 接地極付	1.0	個					
埋込コンセント(新金P付)	2P15Ax1 抜け止め	8.0	個					
埋込コンセント(新金P付)	2P15Ax2 抜け止め	15.0	個					
埋込コンセント(新金P付)	2P15Ax1 接地端子付 抜け止め	4.0	個					
埋込コンセント(新金P付)	2P15Ax2 接地端子付 抜け止め	3.0	個					
埋込コンセント(新金P付)	2P20Ax1 接地極付	1.0	個					
露出コンセント	2P15Ax2 接地極付	1.0	個					
ハーネス用0Aタップ	2P15Ax4	2.0	個					
照明器具	A21	3.0	台					
照明器具	A46	16.0	台					
照明器具	B33	1.0	台					







名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
5	情報設備								
	ケーブル(ころがし)	EM-CAT5e-4Pr	6.0	m					
	LAN受口	8極8心 アルミ	1.0	個					
	小 計								

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
6	テレビ共視聴設備							
	電線管(隠ぺい)	PF16	10.0	m				
	ケーブル(ころがし)	EM-S-5C-FB	32.0	m				
	ケーブル(PF管内)	EM-S-5C-FB	10.0	m				
	アウトレットボックス(VE製)	中4角浅型 加付	4.0	個				
	防雨入線カバー		1.0	個				
	直列ユニット	CS-7F-RW 端末用	3.0	個				
	テレビアンテナ	UHF20EL	1.0	組				
	アンテナマスト	SGPW40A 壁付	1.0	組				
	TVブースター	UHF35dB	1.0	台				
	4分配器	CS-D4W	1.0	台				
	小 計							

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
7	トイレ呼び出し設備							
	電線管(隠ぺい)	PF16	1.0	m				
	ケーブル(ころがし)	EM-AE1.2 -2C	9.0	m				
	ケーブル(PF管内)	EM-AE1.2 -2C	1.0	m				
	ケーブル(ころがし)	EM-AE1.2 -3C	5.0	m				
	ケーブル(PF管内)	EM-AE1.2 -3C	1.0	m				
	アウトレットボックス(VE製)	中4角浅型 加付	3.0	個				
	トイレ呼出表示器	1窓	1.0	個				
	ブラケット付廊下灯		1.0	個				
	復旧ボックス		1.0	個				
	トイレ呼出ボックス	引きひも付	1.0	個				
	小 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
8	インターホン設備								
	電線管(隠ぺい)	PF16	3.0	m					
	ケーブル(ころがし)	EM-AE1.2 -2C	6.0	m					
	ケーブル(PF管内)	EM-AE1.2 -2C	3.0	m					
	アウトレットボックス(VE製)	中4角浅型 加付	2.0	個					
	テレビドアホンセット	玄関子機+親機	1.0	台					
	小 計								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
9	非常警報設備								
	電線管(隠ぺい)	PF16	1.0	m					
	ケーブル(ころがし)	EM-EEF2.0 -2C	3.0	m					
	ケーブル(PF管内)	EM-EEF2.0 -2C	1.0	m					
	非常警報複合装置	電池内蔵 埋込型	1.0	台					
	小 計								

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
C	機械設備工事								
1	給水設備工事		1.0	式					
2	排水設備工事		1.0	式					
3	衛生器具設備工事		1.0	式					
4	空調設備工事		1.0	式					
5	換気設備工事		1.0	式					
	小 計								

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額			
1	給水設備工事								
1-1	屋外給水設備工事		1.0	式					
1-2	屋内給水設備工事		1.0	式					
	小 計								

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
1-1	屋外給水設備工事								
1	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 20A 屋外埋設	18.0	m					
2	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 25A 屋外埋設	11.0	m					
3	仕切弁	GV20 コア内臓 JIS10K	2.0	個					
4	仕切弁	GV25 コア内臓 JIS10K	2.0	個					
5	量水器取付費	貸与品 25mm	1.0	式					
6	土工事費	屋外給水	1.0	式					
7	上水引込工事		1.0	式					
	小 計								



平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
1-2	屋内給水設備工事								
1	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 20A 便所	19.0	m					
2	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 20A 屋内一般	11.0	m					
3	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD 20A 便所	8.0	m					
4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD 25A 便所	11.0	m					
5	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD 20A 屋内一般	4.0	m					
6	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD 25A 屋内一般	9.0	m					
7	土工事費	屋内給水	1.0	式					
8	保温工事費	屋内給水	1.0	式					
	小 計								

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額			
2	排水設備工事								
2-1	屋外排水設備工事		1.0	式					
2-2	屋内排水設備工事		1.0	式					
小 計									

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
2-1	屋外排水設備工事								
1	硬質塩化ビニル管		VP 50A 屋外埋設	3.0	m				
2	硬質塩化ビニル管		VP 65A 屋外埋設	1.0	m				
3	硬質塩化ビニル管		VP 75A 屋外埋設	1.0	m				
4	硬質塩化ビニル管		VP 100A 屋外埋設	2.0	m				
5	硬質塩化ビニル管		VU 100A 屋外埋設	37.0	m				
6	1. 小口径柵 90L 150	塩ビ製蓋 -600H	1.0	個					
7	2. 小口径柵 90Y 150	塩ビ製蓋 -610H	1.0	個					
8	3. 小口径柵 90Y 150	塩ビ製蓋 -650H	1.0	個					
9	4. 小口径柵 90Y 150	塩ビ製蓋 -660H	1.0	個					
10	5. 小口径柵 DR 200	塩ビ製蓋 -800 x -1150H	1.0	個					
11	6. 小口径柵 90Y 150	塩ビ製蓋 -600H	1.0	個					
12	7. 小口径柵 90L 200	防護蓋 (T-8) -810H	1.0	個					
13	8. 小口径柵 ST 200	防護蓋 (T-8) -960H	1.0	個					
14	9. 小口径柵 90L 200	防護蓋 (T-8) -1110H	1.0	個					
15	10. 小口径柵 90L 200	塩ビ製蓋 -1160H	1.0	個					
16	土工事費		屋外排水	1.0	式				
17	下水引込工事			1.0	式				

名	称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
小 計									

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
2-2	屋内排水設備工事								
1	硬質塩化ビニル管	VP 40A 便所隠蔽	5.0	m					
2	硬質塩化ビニル管	VP 50A 便所隠蔽	3.0	m					
3	硬質塩化ビニル管	VP 100A 便所隠蔽	3.0	m					
4	硬質塩化ビニル管	VP 40A 便所埋設	2.0	m					
5	硬質塩化ビニル管	VP 50A 便所埋設	7.0	m					
6	硬質塩化ビニル管	VP 65A 便所埋設	4.0	m					
7	硬質塩化ビニル管	VP 75A 便所埋設	5.0	m					
8	硬質塩化ビニル管	VP 100A 便所埋設	11.0	m					
9	硬質塩化ビニル管	VP 50A 屋内隠蔽	2.0	m					
10	硬質塩化ビニル管	VP 65A 屋内隠蔽	6.0	m					
11	硬質塩化ビニル管	VP 40A 屋内埋設	1.0	m					
12	硬質塩化ビニル管	VP 50A 屋内埋設	4.0	m					
13	硬質塩化ビニル管	VP 65A 屋内埋設	3.0	m					
14	硬質塩化ビニル管	VP 75A 屋内埋設	1.0	m					
15	硬質塩化ビニル管	VP 100A 屋内埋設	1.0	m					
16	床上掃除口	COA65	1.0	個					
17	床上掃除口	COA75	1.0	個					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
18	床上掃除口	COA100	2.0	個				
19	掃兼ドレン	50A	3.0	個				
20	通気金物	BBA-65	1.0	個				
21	土工事費	屋内排水	1.0	式				
22	保温工事費	屋内排水	1.0	式				
	小 計							

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
3	衛生器具設備工事								
1	洋風便器 掃除口付	CS597BCS	3.0	台					
2	洋風便器 掃除口付	CS597BCS	1.0	台					
3	オストメイト対応トイレパック	UAS75RDB2	1.0	台					
4	棚付二連紙巻器	YH702	4.0	台					
5	L形手すり	T112CL9	3.0	台					
6	L形手すり	T112CL10	1.0	台					
7	はね上げ式手すり	T112HK7	1.0	台					
8	背もたれ	EWC385CS	1.0	台					
9	小便器用手すり	T112CU2	1.0	台					
10	掃除流し	SK500	2.0	台					
11	洗面器（自動水栓）	L210D	4.0	台					
12	洗面器（自動水栓）	L270C	1.0	台					
13	タオル掛け	YHT50HS4	5.0	個					
14	化粧鏡	YM3545F	5.0	台					
15	横水栓（スパウト回転式/泡沫）	T130AUN13C	6.0	個					
16	散水栓	T28UNH13	1.0	個					
17	ミニキッチン	電気温水器・IHコンロ	1.0	台					

平成 年 月 日

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
18	散水栓ボックス	1.0	個					
	小 計							



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
4	空調設備工事								
1	PAC-1 パッケージエアコン(天カセ形)16.0kW	PLZ-ERMP160EEM	2.0	台					
2	PAC-2 パッケージエアコン(天カセ形)5.0kW	PLZ-ERMP50EEM	1.0	台					
3	タイガーベース	LG600	3.0	台					
4	冷媒用被覆銅管(ペアチューブ)	6.4 × 12.7 屋内	11.0	m					
5	冷媒用被覆銅管(ペアチューブ)	6.4 × 12.7 屋外	4.0	m					
6	冷媒用被覆銅管(ペアチューブ)	9.5 × 15.9 屋内	26.0	m					
7	冷媒用被覆銅管(ペアチューブ)	9.5 × 15.9 屋外	10.0	m					
8	硬質塩化ビニル管	VP 25A 屋内隠蔽	20.0	m					
9	硬質塩化ビニル管	VP 30A 屋内隠蔽	5.0	m					
10	硬質塩化ビニル管	VP 25A 屋外露出	3.0	m					
11	硬質塩化ビニル管	VP 30A 屋外露出	3.0	m					
12	硬質塩化ビニル管	VP 25A 屋外埋設	1.0	m					
13	硬質塩化ビニル管	VP 30A 屋外埋設	2.0	m					
14	内外渡り線	冷媒配管共巻き	51.0	m					
15	リモコン制御線		24.0	m					
16	電線管PF一重管	16mm 隠蔽	6.0	m					
17	スイッチボックス	埋込 2個用	3.0	個					

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額			
18	防火区画貫通処理費		1.0	式					
19	土工事費	空調設備	1.0	式					
20	保温工事費	空調設備	1.0	式					
	小 計								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
5	換気設備工事								
1	FE-1 換気扇(電気式シャッター) 250	EX-25EK6-C	2.0	台					
2	FE-2 換気扇(電気式シャッター) 200	EX-20EK6-C	1.0	台					
3	FE-3 ダクト用換気扇	VD-15ZT10	1.0	台					
4	FE-4 パイプファン	V-20PXS4	2.0	台					
5	OA-1 給気グリル	AT-200QKKN3	7.0	台					
6	SUS製ウェザーカバー	P-25CVS4(指定色)	2.0	台					
7	SUS製ウェザーカバー	P-20CVS4(指定色)	1.0	台					
8	SUS製深型フード 200	AT-200FGS5(指定色)	9.0	台					
9	SUS製深型フード 150	AT-150FGS5(指定色)	2.0	台					
10	CF-1 シーリングファン	C90-WC	4.0	台					
11	スイッチ	FS-5TA3	2.0	台					
12	防火ダンパー(FD 150)	AT-150DDG	2.0	台					
13	スパイラルダクト	150	19.0	m					
14	保温工事費	換気設備	1.0	式					
	小 計								