

平成29年度

綴喜郡宇治田原町大字岩山地内

住民テニスコート等改修工事

設計者

検算者

平成  
年  
月  
日  
提出

審査者

円

工事日数	業務大要	起工理由
平成30年1月31日限り	テニスコート 下地修正工 1,369.0m <sup>2</sup> 砂入り人工芝敷設工 1,369.0m <sup>2</sup>	
工事施工方法	バスケットコート 表層洗浄工 617.0m <sup>2</sup> クラック処理工 97.0m アクリル系樹脂舗装工 617.0m <sup>2</sup> ライン工 1面	
請負		

宇  
治  
田  
原  
町  
役  
場

名 称	仕様・規格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1. テニスコート改修工事						
下地修正工	隆起研磨、劣化部修正、クラック部修正	m <sup>2</sup>	1,369.0			代価表1
砂入り人工芝敷設工	ポリエチレン製 t=19mm	m <sup>2</sup>	1,369.0			代価表2
1-計						
2. バスケットコート						
表層洗浄工	高压洗浄	m <sup>2</sup>	617.0			代価表3
クラック処理工	簡易補修	m	97.0			代価表4
アクリル系樹脂舗装工	プライマー+3層仕様	m <sup>2</sup>	617.0			代価表5
ライン工		面	1.0			代価表6
2-計						
直接工事費						
共通仮設費対象額						
共通仮設費		式	1			
純工事費						
現場管理費対象額						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費対象額						



代価表1

名 称	仕様・規格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
下地修正工	100㎡あたり					
材料費						
樹脂モルタル用混入剤	モルタル混入剤 接着剤	kg	5.0			
珪砂		kg	60.0			
セメント		kg	20.0			
小計						
工事費						
世話役		人工				
特殊作業員		人工				
普通作業員		人工				
小計						
雑材消耗品		式	1			
機械器具損料		式	1			
合計						
						1㎡あたり

代価表2

名 称	仕様・規格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
砂入り人工芝敷設工	100㎡あたり					
材料費						
人工芝		㎡	100.0			
接着剤		kg	6.0			
ジョイントテープ		m	35.0			
特殊調整硅砂		kg	2,750.0			
小計						
工事費						
世話役		人工				
特殊作業員		人工				
普通作業員		人工				
小計						
ユニック車		式	1			
散布機		式	1			
雑材消耗品		式	1			
機械器具損料		式	1			
合計						
						1㎡あたり



代価表4

名 称	仕様・規格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
クラック処理工	100mあたり					
材料費						
アクリル系樹脂	アクリル系樹脂	リットル	10.0			
珪砂		kg	16.0			
セメント		kg	8.0			
小計						
工事費						
世話役		人工				
特殊作業員		人工				
普通作業員		人工				
小計						
雑材消耗品		式	1			
機械器具損料		式	1			
合計						1mあたり

代価表5

名 称	仕様・規格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
アクリル系樹脂舗装工	100㎡あたり					
材料費						
専用特殊プライマー	0.1ℓ/㎡×1層	ℓ	100.0			
珪砂	0.5kg/㎡	kg	50.0			
アクリルリサーフェーサー	0.28ℓ/㎡×1層	ℓ	28.0			
デコベース I	0.28ℓ/㎡×1層	ℓ	28.0			
デコカラー	0.26ℓ/㎡×1層	ℓ	26.0			
小計						
工事費						
世話役		人工				
特殊作業員		人工				
普通作業員		人工				
小計						
雑材消耗品		式	1			
機械器具損料		式	1			
合計						
						1㎡あたり

