



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

平成29年度

奥二ノ谷農道災害復旧工事

金抜き設計書

(当初)

宇治田原町

事業名	
工事名	奥二ノ谷農道災害復旧工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・道路工					
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1式当たり
SP 掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,50,000m3未満,-,-,-	315.000	m3			歩A・単A S単 21号
盛土 機械投入+タンバ転圧	115.000	m3			歩A・単A T単 9号
山土(盛土用) 土木工事単価資料P32	15.000	m3			歩A・単A
合 計					
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工	1.000	式			1式当たり
調整トップマットF 6.0× 5.0-200.0×150.0-1800×2500,,	9.000	ユニット			歩A・単A S単 9号
ワイヤーマット 6.0× 5.0-200.0×150.0-1800×2500,,	63.000	ユニット			歩A・単A S単 10号
バックマットS 7.5× 5.0-100.0×112.0-2000×560,,	9.000	枚			歩A・単A S単 11号
植生マットF W=870mm,,	17.000	m			歩A・単A S単 12号
排水材 B-300 30cm巾x50m巻,,	22.500	m			歩A・単A S単 13号
壁面組立工	87.600	m ²			歩A・単A T単 1号
天端組立工	18.000	m			歩A・単A T単 2号
敷均し・締固工	215.000	m3			歩A・単A T単 3号
排水材設置工	22.500	m			歩A・単A T単 4号
SP 基礎砕石 17.5cm超20.0cm以下,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	44.000	m ²			歩A・単A S単 26号
排水材 B-300 30cm巾x50m巻,,	10.000	m			歩A・単A S単 13号
土中集排水管 VU 150 有孔管	20.500	m			歩A・単A T単 7号
吸出防止材 3m/m 物P379	42.000	m ²			歩A・単A
フィルター材 S30	4.700	m3			歩A・単A T単 8号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,片受直管スリーブ付,200mm	0.500	m			歩A・単A S単 18号
合 計					
・ ・ 法面工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面工	1.000	式			1式当たり
SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土	378.000	m ²			歩A・単A S単 25号
【法面工(植生基材吹付工)】 厚3cm,500m2未満,45m以下(施工基面上面),含まない	268.000	m ²			歩A・単A S単 15号
【ラス張工】 枠内吹付,500m2未満	378.000	m ²			歩A・単A S単 16号
吹付法枠 200×200	544.000	m			歩A・単A S単 17号
吹付枠工(加算額) 水切りモルタル・コンクリート	14.000	m3			歩A・単A S単 14号
割栗石 150-200mm 土木工事単価 P33	0.300	m3			歩A・単A
合 計					
・ ・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式			1式当たり
SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上,密粒度アスファルト混合物(20),無し,40mm	49.000	m ²			歩A・単A S単 27号
合 計					

事業名	
工事名	奥二ノ谷農道災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) タンバ(),粘性土・礫質土		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) ,粘性土・礫質土		m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** 調整トップマットF					
	調整トップマットF 6.0× 5.0-200.0×150.0-1800×2500,,		ユニット			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** ワイヤーマット					
	ワイヤーマット 6.0× 5.0-200.0×150.0-1800×2500,,		ユニット			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** バックマットS					
	バックマットS 7.5× 5.0-100.0×112.0-2000×560,,		枚			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** 植生マットF					
	植生マットF W=870mm,,		m			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** 排水材					
	排水材 B-300 30cm幅x50m巻,,		m			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** 吹付砕工(加算額)					
	吹付砕工(加算額) 水切りモルタル・コンクリート		m3			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** 【法面工(植生基材吹付工)】					
	【法面工(植生基材吹付工)】 厚3cm,500m2未満,45m以下(施工基面上面),含まない		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** 【ラス張工】					
	【ラス張工】 枠内吹付,500m ² 未満		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** 吹付法枠					
	【現場吹付法枠】 200×200		m			歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,片受直管刈-付,200mm		m			歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** バックホウ[加-型・排対型(1次)]					
	バックホウ[加-型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),		時間			歩A・単A
	*** S単 - 20号 *** 振動ロータリ[ハンドガイト式]					
	振動ロータリ[ハンドガイト式] 振動ロータリ[ハンドガイト式],0.8~1.1t		日			歩A・単A
	*** S単 - 21号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オフカット,-,無し,無し,50,000m3未満,-,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 22号 *** SP 積込(レーズ)					

事業名					
工事名	奥二ノ谷農道災害復旧工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩 4.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	硬岩 4.0				
	3)運搬距離 4)積込機械区分	7.0km以下 山0.80(平0.60)m3				
	5)D/D区分 6)路面条件	無し 良好				
	ダンプトラック[オールド・タイプ] 4t積級	0.910	供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.910	供用日			
	軽油 L/D給油	28.000	L			
	運転手(一般)	0.780	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
*** S単 - 2号 ***						
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) タンバ(),粘性土・礫質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土				
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンバ()				
	特殊作業員	0.340	人			
	普通作業員	0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
*** S単 - 3号 ***						
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) ,粘性土・礫質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻				
	3)施工区分	はね付け(投入)				
	普通作業員	0.480	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
*** S単 - 4号 ***						
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 5号 ***						
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	
工事名	奥二ノ谷農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 9号 ***					
	調整トップマットF		ユニット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	調整トップマットF 6.0× 5.0-200.0×150.0-1800×2500,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	調整トップマットF 6.0× 5.0-200.0×150.0-1800×2500	1.000	ユニット			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 10号 ***					
	ワイヤーマット		ユニット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーマット 6.0× 5.0-200.0×150.0-1800×2500,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				

事業名					
工事名	奥二ノ谷農道災害復旧工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) ワイヤーマット 6.0× 5.0-200.0×150.0-1800×2500	1.000	ユニット			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	バックマットS バックマットS 7.5× 5.0-100.0×112.0-2000×560,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) バックマットS 7.5× 5.0-100.0×112.0-2000×560	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	植生マットF 植生マットF W=870mm,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 植生マットF W=870mm	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
	排水材 排水材 B-300 30cm幅x50m巻,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 排水材 B-300 30cm幅x50m巻	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 14号 ***					
	吹付砕工(加算額) 吹付砕工(加算額) 水切りモルタル・コンクリート		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	水切りモルタル・コンクリート		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	吹付砕工(加算額) 水切りモルタル・コンクリート	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 15号 ***					
	【法面工(植生基材吹付工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	
工事名	奥二ノ谷農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚3cm,500m2未満,45m以下（施工基面上面）,含まない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格・仕様	厚3cm				
	2)施工規模	500m2未満				
	3)時間的制約	-				
	4)法面垂直高	45m以下（施工基面上面）				
	5)作業区分	枠内吹付工				
	6)ス・アカビンの設置	含まない				
	植生基材吹付工 厚3cm	0.880	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
	【ラス張工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【ラス張工】 枠内吹付,500m2未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)吹付区分	枠内吹付				
	2)施工規模	500m2未満				
	3)時間的制約	-				
	吹付枠工 法面清掃及びス・アカビン設置	1.300	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
	吹付法枠		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【現場吹付法枠】 200×200			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)吹付材料区分	珪砂・コンクリート				
	2)梁断面サイズ	200×200				
	3)施工規模	500m以上				
	4)時間的制約	受けない				
	5)水切り珪砂・コンクリートの計上区分	計上しない				
	6)水切り珪砂・コンクリート設計数量(m3/m)	0.000m3				
	7)表面仕上げの計上区分	計上しない				
	8)表面仕上げの設計数量(m ² /m)	0.000m ²				
	吹付枠工 梁断面 200×200	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 18号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,片受直管スリーブ付,200mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	片受直管スリーブ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 19号 ***					
	バックホウ(クレーン・排対型(1次))		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	
工事名	奥二ノ谷農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が時間のみ			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)					
	3)単価算出区分					
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	時間			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	16.000	L			
	運転手(特殊)	0.160	人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 20号 ***					
	振動ｸﾗｰ[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	振動ｸﾗｰ[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 振動ｸﾗｰ[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式],0.8~1.1t			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械区分	振動ｸﾗｰ[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格	0.8~1.1t				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	4.9				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.38				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	振動ｸﾗｰ[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t	1.380	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	5.900	L			
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ﾌﾞｰﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,50,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	ﾌﾞｰﾝｶｯﾄ				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	無し				
	5)障害の有無	無し				
	6)施工数量	50,000m3未満				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				

事業名	
工事名	奥二ノ谷農道災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	積込(コンクリートガラ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	破碎岩 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装版破碎積込(小規模土工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	舗装版破碎積込(小規模土工)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 無し 無し 礫質土,砂及び砂質土,粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cm超20.0cm以下,再生クワツヤン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類 3)長期割引単価区分	17.5cm超20.0cm以下 再生クワツヤン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上,密粒度アスファルト混合物(20),無し,40mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料 3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上 密粒度アスファルト混合物(20) 無し 40.000mm				
	単 価		m ²			

事業名	
工事名	奥二ノ谷農道災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	壁面組立工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	1.220	人			S単 4号
	普通作業員	4.660	人			S単 5号
	雑品	0.020				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 2号 ***					
	天端組立工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	普通作業員	1.360	人			S単 5号
	雑品	0.020				
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
	敷均し・締固工		m ³		100.000 m ³	歩A 当たり算出
	普通作業員	4.000	人			S単 5号
	バックホウ[加-型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 振動加-ラ[ハンドガイト式]	4.000	時間			S単 19号
	振動加-ラ[ハンドガイト式],0.8~1.1t タンバ運転 60~80kg	1.350	日			S単 20号
	合計	10.000	m ³			算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³			
	*** T単 - 4号 ***					
	排水材設置工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	普通作業員	0.350	人			S単 5号
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
	アスファルト運搬処分費 DT4t L=7km以下		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0	1.000	m ³			S単 1号
	(有)京奈リサイクル アスファルト処分費	1.000	m ³			
	合計					算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³			
	*** T単 - 6号 ***					

事業名	
工事名	奥二ノ谷農道災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリーガラ運搬処分費 DT4t L=7km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩.4.0	1.000	m3			S単 1号
	コンクリートガラ処分費 (有)京奈リサイクル	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 7号 ***					
	土中集排水管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VU 150 有孔管 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 径150 長4.0m	2.500	本			
	土木一般世話役	0.090	人			S単 6号
	特殊作業員	0.130	人			S単 7号
	普通作業員	0.190	人			S単 8号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 8号 ***					
	フィルター材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	S30 単粒度砕石 4号 30~20mm	1.000	m3			
	人力士工(盛土・埋戻) ,粘性土・礫質土	1.000	m3			S単 3号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 9号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	機械投入+タンバ転圧 人力士工(盛土・埋戻) タンバ(),粘性土・礫質土	1.000	m3			S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 22号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			