

平成30年度

綴喜郡宇治田原町大字岩山地内

図書館空調等更新工事

設計者

検算者

平成  
年  
月  
日  
提出

審査者

円

工事日数

業務大要

起工理由

146日間

工事場所  
京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字沼尻46-1  
宇治田原町総合文化センター

工事施工方法

工事項目  
(図書館空調機の更新)  
室外機3台、室内機1台、冷媒配管の更新  
(図書館系統・ロビー系統全熱機器取替え)  
全熱交換機2台  
上記に伴う建築工事及び電気設備工事

請負

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額			
	平成30年度 図書館空調等更新工事 大内訳								
A	直接工事費								
A-1	直接仮設工事		1.0	式					
A-2	電気設備工事		1.0	式					
A-3	機械設備工事		1.0	式					
	直接工事費の計								
	改め								
B	共通仮設工事費		1.0	式					
	純工事費								
C	現場管理費		1.0	式					
	工事原価								
D	一般管理費等		1.0	式					
	工事価格								

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額			
E	消費税及び地方消費税相当額	8.0%	1.0	式					
	工事費の計								

平成 年 月 日

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額			
A-1	直接仮設工事費								
	脚立足場		60.0	m <sup>2</sup>					
	清掃、片付け費		60.0	m <sup>2</sup>					
	養生費		60.0	m <sup>2</sup>					
	小 計								

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
A-2	電気設備工事								
1	動力設備		1	式					
2	電灯コンセント設備		1	式					
	小 計								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
1	動力設備								
	電線管 (露出)	C25	5.0	m					
	電線管 (露出)	C63	5.0	m					
	電線管	F2WP24	1.0	個					
	電線管	F2WP63	1.0	個					
	プルボックス 鋼板製	350x350x350	1.0	個					
	電線 (管内)	IE14sq	5.0	m					
	電線 (管内)	IE60sq	15.0	m					
	ケーブル (管内)	CEE2sq-8C	5.0	m					
	塗装工事		1.0	式					
	撤去工事		1.0	式					
	小 計								

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
2	電灯コンセント設備							
	電線管 (露出)	C25	6.0	m				
	電線 (管内)	IE3.5sq	18.0	m				
	配線用遮断器	ELB2P50AF	2.0	個				
	塗装工事		1.0	式				
	撤去工事		1.0	式				
	小 計							

名 称		摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額			
A-3	機械設備工事								
1	空調設備工事		1.0	式					
2	換気設備工事		1.0	式					
	小 計								



名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額			
1	空調設備工事								
	(図書館 空調機更新)								
	設備用パッケージエアコン	日立 RP-AP800RHVP1	1.0	台					
	搬入搬出費		1.0	式					
	冷媒用銅管	Φ12.7 (液)	8.0	m					
	冷媒用銅管	Φ22.2 (ガス)	8.0	m					
	冷媒用銅管	Φ19.05 (液)	37.0	m					
	冷媒用銅管	Φ38.1 (ガス)	37.0	m					
	冷媒配管保温外装	SUSラッキング	44.0	m					
	S Aチャンバー	2300*900*800H	1.0	台					
	S Aキャンパス継手		1.0	組					
	吸込キャンパス継手		1.0	組					
	亜鉛鉄板	1.0 t	1.6	m <sup>2</sup>					
	矩形ダクト保温工事		1.6	m <sup>2</sup>					
	室外機用動力配線	EM-CE3.5-4C	131.0	m					
	室外機渡り配線	EM-CVV2.0-2C	48.0	m					
	既設パッケージエアコン撤去工事		1.0	台					
	既設パッケージフロン回収工事		1.0	式					
	冷媒配管撤去工事		1.0	式					

平成 年 月 日

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額			
	発生材処分費		1.0	式					
	小 計								



名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額			
2	換気設備工事								
	(図書館系統・ロビー系統全熱機器取替え)								
	全熱交換換気ユニット	LGH-N200RX2D	2.0	台					
	ボックス	500*500*800H	8.0	台					
	保温付フレキシブルダクト	Φ400	12.0	本					
	既設熱交換換気ユニット撤去工事		2.0	台					
	発生材処分費		2.0	台					
	リモコン		2.0	台					
	小 計								